

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市口腔医院香格里拉院区暖气主管网
维修改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：暖气管道拆除、钢管、DN65 2. 管道上的附着物种类：保温棉 3. 部位：封闭式采暖管沟	m	205.5			
2	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质：暖气管道拆除、钢管、DN50以内 2. 管道上的附着物种类：保温棉 3. 部位：封闭式采暖管沟	m	466.5			
3	011611005001	其他金属构件拆除	1. 构件名称：管道支架拆除 2. 部位：封闭式采暖管沟	t	0.527			
4	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位：外强打孔 2. 打洞部位材质：砌体砖 3. 洞尺寸：根据现场情况、自行考虑	个	2			
5	041109B07001	建筑垃圾清运	1. 名称：淤泥、垃圾清理 2. 部位：封闭式采暖管沟内	m ³	2.5			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾，维修垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m ³	4.52			
		分部小计						
		管道安装						
7	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位：采暖管沟 2. 介质：热水 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范要求 6. 说明：包含封闭地沟内施工费用	m	205.5			
8	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位：采暖管沟 2. 介质：热水	m	85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市口腔医院香格里拉院区暖气主管网
维修改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范要求 6. 说明: 包含封闭地沟内施工费用					
9	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位: 采暖管沟 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范要求 6. 说明: 包含封闭地沟内施工费用	m	138.5			
10	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位: 采暖管沟 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范要求 6. 说明: 包含封闭地沟内施工费用	m	78			
11	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位: 采暖管沟 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范要求 6. 说明: 包含封闭地沟内施工费用	m	115			
12	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 说明: 包含封闭地沟内施工费用	个	4			
13	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN25	个	42			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

